MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis ze dne:
Naše značka: OŽP/26571-08/1787-2008/MOU
Vyřizuje/linka: Ivona Moučková, Ing. / 533 304 760
V Brně dne: 14.05.2008

OBECNÍ ÚŘAD KOVALOVICE
Došlo dne: 16.5.08
Čj.: 68/08
Přílohy:
Číslo dopor. 232243
Zpracovatel:
Úkl.znak:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V souladu s ust. § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se tato písemnost doručuje formou veřejné vyhlášky ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Po dobu 15 dnů musí být tato písemnost vyvěšena na úřední desce na místě v obci obvyklém. Třicátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 16.5.2008

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 16.5.2008

Městský úřad Šlapanice provede zveřejnění této vyhlášky v místě obvyklém po dobu 15 dnů. Posledním den 15 lhůty od vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šlapanice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce v městysi Pozořice, obci Velatice a obci Kovalovice jsou pouze informativní.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává

žadateli - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 66451 Šlapanice IČ 49458833

stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dle § 115

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení staveb vodních děl

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Kovalovice"

„Doplnění splaškové kanalizace – Velatice"

„Doplnění splaškové kanalizace – Pozořice"

v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, obci Kovalovice, obci Velatice a městysi P,zořice, katastrálním území Kovalovice, na pozemcích parcelní číslo PK 48/1, 147 a KN 40/2, 280, 345/1, 352/1, 442/1, 442/2, 470/1, katastrálním území Velatice na pozemcích p.č. KN 69, 70/1, 171, 174, 178, 179, 182, 198, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 204/3, 296, 335, 337, 384/1, 384/2, 443, 444, 2019/1, katastrálním území Pozořice na pozemcích p.č. PK 103/1, 104, 410, 528, 1121, 1122, 1266 a KN 18, 32, 36, 37/3, 37/4, 38, 39/1, 39/2, 42/1, 43, 54/1, 54/9, 107, 108/1, 110/4, 110/5, 127, 269, 282, 295, 296, 297, 319, 320, 539/2, 540/3, 541/2, 542/1, 543/1, 543/2, 693, 696, 802/6, 815/1, 816/1, 1174, 1618, 1619, 1620, 1629 a katastrálním území Sivice na pozemku p.č. PK 2836, č.h.p 4-15-03-080, č.h.p. 4-15-03-097, č.h.p. 4-15-03-098, HGR 223 a 662.

Povolené stavby budou v tomto rozsahu:

SO 01 Gravitační kanalizační stoky (obec Kovalovice)

Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka stok	109,90 m
Jmenovitá světlost stoky	250 mm
Materiál	PP

Kanalizační stoky (obec Velatice)

Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka stok	143,70 m
Jmenovitá světlost stoky	250 mm
Materiál	PP

Kanalizační stoky (městys Pozořice)

Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka stok	701,45 m
Jmenovitá světlost stoky	250 mm
Materiál	PP

Účel užívání povolené stavby vodního díla – odvádění splaškových vod na ČOV Modřice

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky :

1. Stavby výše uvedených staveb vodních děl budou provedeny podle ověřených projektových dokumentací, které vypracovali autorizovaní inženýři pro vodohospodářské stavby RNDr. Igor Rusnik ČKAIT-1004295 a Ing. Jan Prášil ČKAIT-1101030, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2010.
4. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníkem organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

5. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky subjektem k tomu oprávněným.
7. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami.
8. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek.
9. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
10. Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejména zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.
11. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 S., v platném znění, doklady budou předloženy se žádostí o kolaudační souhlas; odpady vznikající při stavbě (rekonstrukci) budou zařazeny podle postupu uvedeného v § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.
12. Stavba kanalizačních stok v obci Kovalovice bude prováděna v souladu s:
    a) stanoviskem Hasičského záchranného sboru JMK pod ev. č. HSBM-71-8-9/1-OPST-2006 ze dne 01.08.2006:
    V době zemních prací bude zajištěn průjezd pro požární techniku v dané lokalitě.
    b) vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic a.s. pod č.j. 155437/07/MBO/M00 ze dne 13.09.2007:
    Při realizaci dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. - dotčená metalická síť. V případě požadavku na vytýčení PVSEK kontaktujte pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zašlete na adresu:
    - Metalická síť: Milada Pařilová, Jana Babáka 11, 66290 Brno, kontakt: 541 135 148.

    Při provádění zemních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:
    - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě elektronických komunikacích (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikacích (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče".
    - Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. 15 dní před zahájením prací.
    - V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních rozvodů na omítce i pod ní.
    - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechani-

začních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.)
- Dojde-li při provádění zemní prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů a.j.). Nutno změnu projednat s pracovníkem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s SEK: Ochrana sítě J. Babáka 11, 662 90 Brno, tel/fax:541135189/541134030, 606613871- Aleš Pokorný.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.

c) vyjádřením Správy a údržby silnic JmK P.o. pod zn. 12283/2006 ze dne 06.09.2006:
   - Při vlastní realizaci stavby v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
   - Terén v okolí komunikace bude po skončení prací uveden do původního stavu, budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a obnovena zeleň.
   - Případné poškození silnice v naší správě při realizaci stavby, musí být okamžitě odstraněno na náklady investora stavby.
   - Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedených prací a úpravy terénu v okolí komunikace.
d) vyjádřením JMP a.s. pod zn. 04722/06/2/64 ze dne 18.07.2006:

Stavbou bude dotčeno stávající plynárenské zařízení – NTL plynovody a plynovodní přípojky.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budovaný objekt musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 min. 1 m pro PN do 0,05 baru, 4 m pro PN do 4 barů, 1 - 4m při dodržení zvláštních podmínek.
Jihomoravská plynárenská a.s. (dále jen JMP a.s.) stanovuje k realizaci stavby tyto další podmínky:

- Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení.
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Bude dodržena ČSN 73605, ČSN 733050, zákon č. 458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu.
- Nechat si vytýčit plynárenské zařízení min. 5 dní před zahájením zemních prací.
- Bez vytýčení a zajištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny.
- Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s.
- Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu vytýčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.
- Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit dispečinku JMP a.s. - tel. 1239 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd).
- Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapáskovat, zhutnit a osadit výstražnou fólii, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- V případě provádění protlaku musí být vytýčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněné.
- Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V případě pokládky napěťových kabelů v ochranném pásmu plynárenského zařízení požadujeme tyto kabely umístit do žlabů s požární odolností C1.
- Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

c) vyjádřením E-ON, a.s. Brno pod zn. VAGNER-Z050622720 ze dne 01.08.2006:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází – nadzemní vedení NN.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem , zejména tím, že bude zajištěno
- Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a ČSN 333301.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 557.

Kontakt provozovatele zařízení VN+NN RSS VN a NN Prostějov, pracoviště Vyškov, Sochorova 26, p. Sýkora František, tel. 545 145 043.

13. Stavba kanalizačních stok v obci Velatice bude prováděna v souladu s:

a) stanoviskem Hasičského záchranného sboru JMK pod ev. č. HSBM-71-13-9/1-OPST-2007 ze dne 31.01.2007:
V době zemních prací bude zajištěn průjezd požární technice.

b) stanoviskem MěÚ Šlapanice odboru životního prostředí pod zn. OŽP/47942-07/9644-2007/MUS ze dne 02.08.2007:
- Stavba kanalizačních stok musí být umístěna v minimální vzdálenosti 5 m od lesních pozemků p.č. 33, 34, 35, 164/1 a 374 k.ú. Velatice.
- Na lesní půdě nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební odpady.
- Při stavbě nesmí dojít k narušení nebo poškození lesních porostů.

c) vyjádřením Vodárenské akciové společnosti a.s. pod zn. 5976/Pe/06 ze dne 14.12.2006:
- Ve smyslu Vl.nař. č.178/1998 Sb.vydaného k Zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného Vl. nař. č. 178/1998 vydáno prohlášení o shodě.
- Vstupní šachty DN 1000 požadujeme řešit jako betonové prefabrikované - vodotěsné, sestavené včetně dna ze stavebnicového programu. Dílce spojované pomocí pryžového těsnění, stupadla žebříková ocelová s antikorozivním PE povlakem, vsazená při výrobě. Pro zachování průlezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém profilu použít žebříkové stupadlo s odstupem od stěny 150 mm a horní stupadlo řešit kapsové. Průtočný žlábek ve dně šachty musí být výšky 5/4 DN u trub do DN 400, 2/3 DN u trub většího průměru. Žlábky vykládat výhradně kameninou a obklad nad kameninovým půl žlábkem řešit pomocí obkladu z kanalizačních cihel.

- Jako záruku kvality použitých betonových a železobetonových prefabrikovaných dílců požadujeme, aby jejich výrobce byl členem sekce kanalizačních dílců SVB-SD.
- Plastové revizní šachty požadujeme o min. průměru DN 800.
- Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat ČSN EN 124 (min. průměr 600 mm). V intravilánu požadujeme víka z tvárné litiny, rýhovaná výhradně v řešení bez odvětrání.
- Přednostně doporučujeme použití kloubových poklopů z nabídky fa SAINT-GOBAIN ve variantě se zámkem na speciální klíč (REXEL D 400, KORUM D 400 a pro silnice s těžkou dopravou VIATOP D 400).
- Podmínkou převzetí kanalizační stoky do provozování je doložení vodotěsnosti v celé délce předávané stavby, prohlídka kamerou zaměřená na provedení stoky a kontrolu spádu mezi šachtami, provedení spojů, provedení odboček a geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů). Spoje trub musí být provedeny nadoraz. Nedoraz zhoršuje hydraulické parametry a i když se přímo neprojeví na vodotěsnosti trub nelze ho tolerovat. Změna nivelety nebo směru pomocí vyskřípání trub v hrdlech by se neměla objevovat a když, tak nesmí překročit výrobcem stanovené vychýlení do kterého je zaručena vodotěsnost spoje.
  Hranice nedorazů pro přebrání do provozování: DN 250 max. 10 mm
- U plastového trubního materiálu musí být prohlídka kamerou zaměřená, mimo kontroly spádu, na dodržení akceptovatelné ovality potrubí. Do provozu bude převzatá stoka jejíž deformace k termínu kolaudace nepřevýší max. 2/3 celkové deformace garantované výrobcem, tj. max. 4 % (2/3 z 5-ti až 6-ti %) a neprokázané protispády v uložení potrubí.

Mimo obsah předložené dokumentace upozorňujeme - z hlediska budoucího provozovatele - na nutnost dodržení těchto podmínek:

- Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí VAS,a.s. divizi Brno - venkov informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS,a.s. končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
- K termínu kolaudace musí být zpracován a investorem odsouhlasen „Provozní řád pro zkušební provoz" resp. „Provozní řád" v případě, že stavba nemá zkušební provoz a to včetně elektročásti. Návrh Provozního řádu musí být před zpracováním čistopisu projednán s VAS,a.s. divizi Brno-venkov a v čisopise odevzdán ve 4 písemných vyhotoveních a 1 x na disketě (textová i výkresová část). Podkladem pro zpracování dokumentace musí být skutečné zaměření stavby.
- Kamerový záznam (na DVD) z kontroly provedení stok a geodetické zaměření stavby musí být k dispozici před podepsáním „Zápisu o předání a převzetí díla". Kamerový záznam je kromě doložení kvality stavebně – technického provedení i dokladem o vyčištění předávaných stok. Kamerový záznam musí být proveden těsně před kolaudací stavby.
- Aby mohla VAS,a.s. divize Brno – venkov po dokončení shora uvedenou stavbu provozovat, musí požádat příslušný Krajský úřad o povolení k provozování. Jako podklad pro podání žádosti je třeba doložit právoplatné rozhodnutí o užívání stav-

by (zkušebním nebo trvalém provozu). Podkladem pro vyplnění žádosti je předané geodetické zaměření stavby.

- Před započetím výkopových prací je třeba provést přesné vytyčení inženýrských sítí provozovaných VAS,a.s.(vodovodních a kanalizačních zařízení) a provést jejich viditelné označení .Vytyčení dohodněte předem telefonicky na našem provoze v Pozořicích tel. č. 544226084.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
- V případě nepředvídaného odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky je třeba přizvat příslušný provoz naší divize ke kontrole tohoto zařízení a projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém. Před zásypem stavby, v místě střetu zájmů, je třeba rovněž přizvat příslušný provoz VAS, a.s. ke kontrole.

d) vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic a.s. pod č.j. 201455/06/MBO/MM0 ze dne 14.11.2006:

Při realizaci dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. - dotčená metalická a optická síť. V případě požadavku na vytýčení PVKS kontaktujte pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zašlete na adresu:

- Metalická síť: Milada Pařilová, Jana Babáka 11, 66290 Brno, kontakt: 541 135 148, 606 877 453.
- Optická síť: Jiří Mareš, Jana Babáka 11, 66290 Brno, kontakt: 602 517 912

Při provádění zemních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

- Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče".
- Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. 15 dní před zahájením prací.
- V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních rozvodů na omítce i pod ní.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčními sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.)
- Dojde-li při provádění zemní prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat s pracovníkem POS.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
- Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů a.j.). Nutno změnu projednat s pracovníkem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s VKS: Ochrana sítě J. Babáka 11, 662 90 Brno, tel/fax:541135189/541134030, 606613871- Aleš Pokorný.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.

e) vyjádřením JMP a.s. pod zn. 07524/06/2/20 ze dne 09.11.2006:
Realizací úseků kanalizace označ. D-1, E-1 a G-1 bude (může být) dotčeno stávající plynárenské zařízení (dále PZ) v správě jihomoravské plynárenské a.s. (dále JMP a.s.). PZ je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizace a proto stanovujeme k realizaci uvedené stavby tyto podmínky:
- Stavbou podle předložené dokumentace, musí být dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č. 458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Kanalizační šachty požadujeme umístit mimo ochranné pásmo PZ, které je 1 m (světlé vzdálenosti) od plynovodu a přípojek plynu oboustranně.

Při provádění prací v ochranném pásmu PZ je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození PZ a ovlivnění jeho provozu:
- Nechat si vytýčit PZ min. 5 dní před zahájením zemních prací.
- Bez vytýčení a zajištění přesného určení uložení PZ nesmí být zemní práce zahájeny.
- Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu PZ s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s.

- Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou PZ, aby pracovníci provádějící zemní práce v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu vytýčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození PZ.
- Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození.
- Udržovat dotčené poklopy uzávěrů ostatních armatur na PZ včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) stále přístupně a funkční po celou dobu trvání všech prací.
- Neprodleně oznámit dispečinku JMP a.s. - tel. 1239 každé i sebemenší poškození PZ (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd).
- Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu PZ požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu PZ a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být PZ zasypáno.
- Lože PZ před zásypem řádně zapáskovat, zhutnit a osadit výstražnou fólii, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu PZ.

f) vyjádření E-ON, a.s. Brno pod zn. RYPAL-Z060631844 ze dne 02.11.2006:
V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení NN.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a ČSN 33 3301.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 840111 222.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:
VN+NN RS VN a NN Brno, p. Pavlíček Zdeněk, tel. 545 141 465

g) vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje pod zn. OPM/BO/81/07 ze dne 31.01.2007:
- Jelikož řady A-1 a FIII-2-1 jsou umístěny tak, že zasahují do správci toku vyhrazeného manipulačního pruhu v šíři 6 m od břehové hrany toku, požadujeme uložení potrubí v takové hloubce, aby nemohlo dojít k jeho poškození pojezdem těžké mechanizace při provádění údržby toku.
- Ze stejného důvodu jako v předchozím bodě budou rovněž kontrolní šachty umístěny v úrovni terénu a provedeny tak, aby netvořily překážku a byly odolné vůči pojezdu mechanizačních prostředků.

h) vyjádřením Správy a údržby silnic JmK P.o. pod zn. 19112/2006 a 19399/2006 ze dne 14.11.2006 a 21.03.2007:

- Při vlastní realizaci stavby v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
- Terén v okolí komunikace bude po skončení prací uveden do původního stavu, budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a obnovena zeleň.
- Případné poškození silnice v naší správě při realizaci stavby, musí být okamžitě odstraněno na náklady investora stavby.
- Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedených prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

14. Stavba kanalizačních stok v městysi Pozořice bude prováděna v souladu s:
   a) stanoviskem Hasičského záchranného sboru JMK pod ev. č. HSBM-71-10-22/1-OPST-2007 ze dne 30.01.2007:
   V době zemních prací bude zajištěn průjezd požární technice.
   b) vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic a.s. pod č.j. 222234/06/MBO/M00 ze 20.12.2006, pod č.j. 221772/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221764/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221757/06/MBO/M00 ze 19.12.2006 , pod č.j. 221687/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221634/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221481/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 220993/06/MBO/M00 ze 18.12.2006, pod č.j. 220503/06/MBO/M00 ze 18.12.2006, pod č.j. 220410/06/MBO/M00 ze 15.12.2006, pod č.j. 220363/06/MBO/M00 ze 15.12.2006, pod č.j. 220381/06/MBO/M00 ze 15.12.2006, pod č.j. 222163/06/MBO/M00 ze 20.12.2006, pod č.j. 222122/06/MBO/M00 ze 20.12.2006, pod č.j. 222079/06/MBO/M00 ze 20.12.2006:
   Při realizaci dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. - dotčená metalická a optická síť. V případě požadavku na vytýčení PVKS kontaktujte pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zašlete na adresu:
   - Metalická síť: Milada Pařilová, Jana Babáka 11, 66290 Brno, kontakt: 541 135 151, 606 877 453.
   - Optická síť:
     Jiří Mareš, Jana Babáka 11, 66290 Brno, kontakt: 602 517 912.
     Michael Neuwirth, Jana Babáka 11, 66290 Brno, kontakt: 602 538 481.

   Při provádění zemních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:
   - Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče".
   - Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. 15 dní před zahájením prací.
   - V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních rozvodů na omítce i pod ní.
   - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také

na možnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.)
- Dojde-li při provádění zemní prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat s pracovníkem POS.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
- Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů a.j.). Nutno změnu projednat s pracovníkem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s VKS: Ochrana sítě J. Babáka 11, 662 90 Brno, tel/fax:541135189/541134030, 606613871- Aleš Pokorný.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.

c) vyjádření E-ON, a.s. Brno pod zn. VAGNER-Z050635438 ze dne 12.12.2006:
V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.
Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení elektrizační soustavy v provozování ECR ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb. „O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích" v platném znění, při splnění následujících podmínek.
Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby ne-

došlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3301
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
  a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
  c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
  d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN(dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN 34 3108. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultováno s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultován s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
- Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 20 kalendářních dnů předem. Práce s mechnizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí OPDs Slavkov, p. Novák, tel. 724 053121.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577.
  Kontakt jednotlivých provozovatelů zařízení:
  VN+NN RSS VN a NN, Prostějov, pracoviště Vyškov, Sochorova 26, p. Mžourek Zdeněk, tel. 545 145 044.

d) vyjádřením JMP a.s. pod zn. 08423/06/2/64 ze dne 19.12.2006:
Stavbou bude dotčeno stávající plynárenské zařízení – NTL plynovody a plynovodní přípojky.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budovaný objekt musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 min. 1 m pro PN do 0,05 baru, 4 m pro PN do 4 barů, 1 - 4m při dodržení zvláštních podmínek.
Jihomoravská plynárenská a.s. (dále jen JMP a.s.) stanovuje k realizaci stavby tyto další podmínky:
- Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení.
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Bude dodržena ČSN 73605, ČSN 733050, zákon č. 458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu.
- Nechat si vytýčit plynárenské zařízení min. 5 dní před zahájením zemních prací.
- Bez vytýčení a zajištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny.
- Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s.
- Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu vytýčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.
- Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit dispečinku JMP a.s. - tel. 1239 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd).
- Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapáskovat, zhutnit a osadit výstražnou fólií, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- V případě provádění protlaku musí být vytýčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněné.
- Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V případě pokládky napěťových kabelů v ochranném pásmu plynárenského zařízení požadujeme tyto kabely umístit do žlabů s požární odolností C1.
- Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského pásma.

e) vyjádřením Vodárenské akciové společnosti a.s. pod zn. 6813/Pe/06 ze dne 10.01.2007:
- Ve smyslu Vl.nař. č.178/1998 Sb.vydaného k Zákonu č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného Vl. nař. č. 178/1998 vydáno prohlášení o shodě.
- Vstupní šachty DN 1000 požadujeme řešit jako betonové prefabrikované - vodotěsné, sestavené včetně dna ze stavebnicového programu. Dílce spojované pomocí pryžového těsnění, stupadla žebříková ocelová s antikorozivním PE povlakem, vsazená při výrobě. Pro zachování průlezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém profilu použít žebříkové stupadlo s odstupem od stěny 150 mm a horní stupadlo řešit kapsové. Průtočný žlábek ve dně šachty musí být výšky 5/4 DN u trub do DN 400, 2/3 DN u trub většího průměru. Žlábky vykládat výhradně kameninou a obklad nad kameninovým půlžlábkem řešit pomocí obkladu z kanalizačních cihel.
- Jako záruku kvality použitých betonových a železobetonových prefabrikovaných dílců požadujeme, aby jejich výrobce byl členem sekce kanalizačních dílců SVB-SD.
- Plastové revizní šachty požadujeme o min. průměru DN 800.
- Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat ČSN EN 124 (min. průměr 600 mm). V intravilánu požadujeme víka z tvárné litiny, rýhovaná výhradně v řešení bez odvětrání.
- Přednostně doporučujeme použití kloubových poklopů z nabídky fa SAINT-GOBAIN ve variantě se zámkem na speciální klíč (REXEL D 400, KORUM D 400 a pro silnice s těžkou dopravou VIATOP D 400).
- Podmínkou převzetí kanalizační stoky do provozování je doložení vodotěsnosti v celé délce předávané stavby, prohlídka kamerou zaměřená na provedení stoky a kontrolu spádu mezi šachtami, provedení spojů, provedení odboček a geodetické zaměření stavby (včetně všech objektů). Spoje trub musí být provedeny nadoraz. Nedoraz zhoršuje hydraulické parametry a i když se přímo neprojeví na vodotěs-

nosti trub nelze ho tolerovat. Změna nivelety nebo směru pomocí vyskřípání trub v hrdlech by se neměla objevovat a když, tak nesmí překročit výrobcem stanovené vychýlení do kterého je zaručena vodotěsnost spoje.
Hranice nedorazů pro přebrání do provozování:
DN 250 max. 10 mm

- U plastového trubního materiálu musí být prohlídka kamerou zaměřená , mimo kontroly spádu, na dodržení akceptovatelné ovality potrubí. Do provozu bude převzatá stoka jejíž deformace k termínu kolaudace nepřevýší max. 2/3 celkové deformace garantované výrobcem, tj. max. 4 % (2/3 z 5-ti až 6-ti %) a neprokázané protispády v uložení potrubí.

Mimo obsah předložené dokumentace upozorňujeme - z hlediska budoucího provozovatele - na nutnost dodržení těchto podmínek:

- Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí VAS,a.s. divizi Brno - venkov informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS,a.s. končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
- K termínu kolaudace musí být zpracován a investorem odsouhlasen „Provozní řád pro zkušební provoz" resp. „Provozní řád" v případě, že stavba nemá zkušební provoz a to včetně elektročásti. Návrh Provozního řádu musí být před zpracováním čistopisu projednán s VAS,a.s. divizi Brno-venkov a v čisopise odevzdán ve 4 písemných vyhotoveních a 1 x na disketě (textová i výkresová část). Podkladem pro zpracování dokumentace musí být skutečné zaměření stavby.
- Kamerový záznam (na DVD) z kontroly provedení stok a geodetické zaměření stavby musí být k dispozici před podepsáním „Zápisu o předání a převzetí díla". Kamerový záznam je kromě doložení kvality stavebně – technického provedení i dokladem o vyčištění předávaných stok. Kamerový záznam musí být proveden těsně před kolaudací stavby.
- Aby mohla VAS,a.s. divize Brno – venkov po dokončení shora uvedenou stavbu provozovat, musí požádat příslušný Krajský úřad o povolení k provozování. Jako podklad pro podání žádosti je třeba doložit právoplatné rozhodnutí o užívání stavby (zkušebním nebo trvalém provozu). Podkladem pro vyplnění žádosti je předané geodetické zaměření stavby.
- Před započetím výkopových prací je třeba provést přesné vytyčení inženýrských sítí provozovaných VAS,a.s. (vodovodních a kanalizačních zařízení) a provést jejich viditelné označení. Vytyčení dohodněte předem telefonicky na našem provoze v Pozořicích tel. č. 544226084.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
- V případě nepředvídaného odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky je třeba přizvat příslušný provoz naší divize ke kontrole tohoto zařízení a projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém. Před zásypem stavby, v místě střetu zájmů, je třeba rovněž přizvat příslušný provoz VAS,a.s. ke kontrole.

f) vyjádřením Lesů ČR s.p., Lesní správy Bučovice pod zn. 31/2007/141/84/312.4 ze dne 22.01.2007:
Upozorňujeme na skutečnost, že pozemek p.č. 802/6 je účelovou lesní komunikací sloužící pro účely lesního hospodářství. Provozem těžkých lesních mechanismů po této komunikaci může dojít k následnému poškození kanalizace. Proto doporučujeme uložení kanalizačních stoky do chráničeк. Za škody takto vzniklé LČR neručí. Před započetím výkopových prací musí být tato skutečnost oznámena min. 14 dní předem a to písemnou formou na LS Bučovice a dodavatelskému subjektu, který provádí práce v lese (po dohodě s lesní správou). Po skončení výkopových prací bude pozemek zpevněn a uveden do původního stavu vhodného pro lesní hospodářství (řádné zhutnění, v případě sednutí další dorovnání) a bude předán zástupci Lesní správy Bučovice. Po vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, jejíž součástí bude geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, jejíž součástí bude geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (po předložení GP bude návrh zaslán žadateli).

g) vyjádřením Správy a údržby silnic JmK P.o. pod zn. 1426/2007 ze dne 21.02.2007:
- Všechna křížení kanalizační stoky s komunikacemi v naší správě požadujeme provést bezvýkopovou technologií, bez narušení krytu a konstrukce vozovky. Hloubku uložení vedení v chráničce požadujeme min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Ukončení chráničky požadujeme min. 0,5 m za hranou silniční příkopy, paty svahu nebo obrubníkem. Montážní jámy nesmí zasahovat do silničního tělesa.
- Pokud z důvodu blízké zástavby nebo uložení stávajících inženýrských sítí nebude technicky možné provést křížení nebo napojení stoky na kanalizační řad bezvýkopovou technologií, bez narušení krytu komunikace, je nutné tento zásah s námi v předstihu projednat.
- Při vlastní realizaci stavby v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
- Terén v okolí komunikace bude po skončení prací uveden do původního stavu, budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a obnovena zeleň.
- Případné poškození silnice v naší správě při realizaci stavby, musí být okamžitě odstraněno na náklady investora stavby.
- Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
- Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedených prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

15. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- kontrolní prohlídka dokončených částí splaškové kanalizace před záhozem,
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby, na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona, ke které budou doloženy veškeré náležitosti vyplývající z ust. § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Ukončení každé etapy pro kterou byla stanovena kontrolní prohlídka, oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu (cca 15 dní).

Účastníci řízení (ust. § 27 odst. 1 správního řádu)
1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ 49458833

Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice odbor životního prostředí obdržel dne 14.06.2007 žádost od Obce Velatice ve věci povolení splaškové kanalizace ve Velaticích, téhož dne obdržel také žádost od Městyse Pozořice ve věci povolení splaškové kanalizace v Pozořicích a dne 22.08.2007 od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen „žadatel") ve věci povolení splaškové kanalizace v Kovalovicích.
Na základě shora uvedených žádostí vodoprávní úřad zjistil, že je v souladu s ust. § 106 vodního zákona, § 15 stavebního zákona a § 10 a násl. správního řádu, věcně a místně příslušným orgánem státní správy.
Dále posoudil předložené žádosti včetně projektové dokumentace a zjistil, že neobsahuje veškeré náležitosti, které vyplývají s ustanovení § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), z vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a z vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Na základě tohoto zjištění vodoprávní úřad současně s výzvami k odstranění nedostatků podání všechny tři řízení přerušil.
Jednalo se o tyto správní řízení:

1. Podáním ze dne 22.08.2007 bylo zahájeno řízení o povolení stavby vodního díla „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Kovalovice" (spisová značka 10669-2007) umístěnou na pozemcích p.č. KN 40/2, 41/2, 280, 345/1, 352/1, 442/1, 442/2, 470/1 v k.ú. Kovalovice, dne 27.09.2007 pod zn. OŽP/61507-07/10669-2007/MOU bylo rozhodnuto o přerušení řízení a současně s tím byl žadatel Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice vyzván k doložení chybějících dokladů, dne 21.11.2007 byl předložen poslední chybějící doklad.
2. Podáním ze dne 14.06.2007 bylo zahájeno řízení o povolení stavby vodního díla „Doplnění splaškové kanalizace – Velatice" (8514-2007) umístěnou na k. ú. Velatice na pozemcích p.č. KN 69, 70/1, 128, 131, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 161/1, 171, 174, 178, 179, 182, 198, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 296, 335, 337, 384/1, 384/2, 443, 444, 2019/1, dne 04.07.2007 pod zn. OŽP/45044-07/8514-2007/MOU bylo rozhodnuto o přerušení řízení a současně s tím byl žadatel Obec Velatice, Velatice 35, 66405 Tvarožná a právnická osoba Bauer-Inženýring, s.r.o., Sosnová 776/2c Brno vyzváni k doložení chybějících dokladů, dne 26.11.2007 byl předložen poslední chybějící doklad, dne 25.01.2008 bylo požádáno o změnu žadatele a to na Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice.
3. Podáním ze dne 14.06.2007 bylo zahájeno řízení o povolení stavby vodního díla „Doplnění splaškové kanalizace – Pozořice" (spisová značka 8515-2007) umístěnou v k. ú. Pozořice na pozemcích p.č. KN 18, 32 ,36, 37/3, 37/4, 38, 39/1, 39/2, 42/1, 43, 54/1, 54/9, 92, 94/1, 94/2, 94/3, 107, 108/1, 110/4, 110/5, 127, 188, 212, 214, 269, 282, 284, 295, 296, 297, 302, 318/1, 318/3, 319, 320, 346, 359, 539/2, 540/3, 541/2, 542/1, 543/1, 543/2, 551, 553, 555, 556/1, 557/2, 693, 696, 802/6, 815/1, 816/1, 1167, 1174, 1176, 1477/1, 1618, 1619, 1620, 1629, 1659, 1700/1, 1919/1 a v k.ú. Sivice na pozemku p.č. KN 787, dne 04.07.2007 pod zn. OŽP/45010-07/8515-2007/MOU bylo rozhodnuto o přerušení řízení a současně s tím byl žadatel Městys Pozořice, Na Městečku 14 Pozořice a právnická osoba Bauer-Inženýring, s.r.o., Sosnová 776/2c Brno vyzváni k doložení chybějících dokladů, dne 01.11.2007 byl předložen poslední chybějící doklad, dne 15.01.2008 bylo požádáno o změnu žadatele a to na Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl vodoprávní úřad dne 31.01.2008 pod zn. OŽP/6852-08/1787-2008-MOU podle ust. § 140 odst. (1) správního řádu o spojení správních

řízení (spisová značka 1787-2008) ve věci povolení splaškové kanalizace v obcích Kovalovice a Velatice a městysi Pozořice a to z toho důvodu, že o výše uvedená správní řízení žádá jeden žadatel a že spolu věcně souvisejí.

Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- pravomocné územní rozhodnutí Úřadu městyse Pozořice – stavební úřad pod č.j. StÚ 1759/2006-4-On-URUS-Rozh-/ vyhotovené dne 07.02.2007, pod č.j. StÚ 195/2007-3-On-ÚŘUS-Rozh-/ vyhotovené dne 17.05.2007 a pod č.j. StÚ 196/2007-3-On-ÚŘUS-Rozh-/ vyhotovené dne 16.05.2007;
- souhlas Úřadu Městyse Pozořice - stavební úřad dle § 120 stavebního zákona pod č.j. Výst 2007/On ze dne 01.03.2007, pod č.j. StÚ 151/2007/On ze dne 17.05.2007 a pod č.j. StÚ 152/2007/On ze dne 17.05.2007;
- stanovisko HZS JmK pod ev. č. HSBM-71-8-9/1-OPST-2006 ze dne 01.08.2006, ev. č. HSBM-71-13-9/1-OPST-2007 ze dne 31.01.2007 a pod ev. č. HSBM-71-10-22/1-OPST-2007 ze dne 30.01.2007;
- vyjádření Policie ČR Okresního ředitelství-DI pod č.j. V586/2006 ze dne 21.07.2006; pod č.j. V081/2007 ze dne 09.02.2007 a pod zn. V082/2007 ze dne 09.02.2007;
- vyjádření Obce Kovalovice pod č.j. 167/07 ze dne 29.08.2007,
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. pod č.j. 155437/07/MBO/M00 ze dne 13.09.2007, pod č.j. 201455/06/MBO/MM0 ze dne 14.11.2006, pod č.j. 222234/06/MBO/M00 ze 20.12.2006, pod č.j. 221772/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221764/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221757/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221723/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221687/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221634/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 221481/06/MBO/M00 ze 19.12.2006, pod č.j. 220993/06/MBO/M00 ze 18.12.2006, pod č.j. 220503/06/MBO/M00 ze 18.12.2006, pod č.j. 220410/06/MBO/M00 ze 15.12.2006, pod č.j. 220363/06/MBO/M00 ze 15.12.2006, pod č.j. 220381/06/MBO/M00 ze 15.12.2006, pod č.j. 222163/06/MBO/M00 ze 20.12.2006, pod č.j. 222122/06/MBO/M00 ze 20.12.2006, pod č.j. 222079/06/MBO/M00 ze 20.12.2006;
- vyjádření E.ON a.s. Česká republika a.s. pod zn. VAGNER-Z050622720 ze dne 01.08.2006, pod zn. RYPAL-Z060631844 ze dne 02.11.2006, pod zn. VAGNER-Z050635438 ze dne 12.12.2006;
- vyjádření Správy a údržby silnic JmK p.o.k. pod zn. 12283/2006 ze dne 06.09.2006, pod zn. 19112/2006 a 19399/2006 ze dne 14.11.2006 a 21.03.2007 a pod zn. 1426/2007 ze dne 21.02.2007;
- vyjádření JMP a.s. pod zn. 04722/06/2/64 ze dne 18.07.2006, pod zn. 07524/06/2/20 ze dne 09.11.2006, pod zn. 08423/06/2/64 ze dne 19.12.2006;
- vyjádření MěÚ Šlapanice, OŽP pod zn. OŽP/6249-07/2908-2007/SIC ze dne 14.02.2007 a pod zn. OŽP/63784-06/14807-2006/SIC ze dne 24.11.2006 a pod zn. OŽP/756-07/267-2007/STN ze dne 23.01.2007;
- vyjádření Obecního úřadu Velatice pod zn. 12/05/2007-SK ze dne 30.05.2007,
- vyjádření Krajské hygienické stanice JmK pod č.j. 1162/2007/BM/HOK/Bo ze dne 19.02.2007 a pod č.j. 467/2007/BM/HOK/Da ze dne 06.02.2007;
- vyjádření Lesů ČR s.p., Lesní správy Bučovice pod č.j. 30/2007/141/84/312.4 ze dne 22.01.2007, pod č.j. 31/2007/141/84/312.4 ze dne 22.01.2007, pod č.j. 485/2007/141/84/312.4 ze dne 23.08.2007;

- vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro JmK a Zlínský kraj pod ev. č. DST-9.00/3095.07/15.7/č.j. 459 ze dne 29.01.2007 a pod ev. č. DST-9.00/3085/07/15.7/č.j.460 ze dne 29.01.2007;
- stanovisko Povodí Moravy s.p. pod zn. PM 5643/2007-203/Ou ze dne 08.02.2007, pod zn. PM 6046/2007-203/Ou ze dne 09.02.2007;
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje pod zn. OPM/BO/81/07 ze dne 31.01.2007;
- vyjádření VUSS Brno pod č.j. 2635/2006-1383/ÚP ze dne 20.11.2006, pod č.j. 2892/2006-1383/ÚP ze dne 05.01.2007;
- vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s. pod zn. 5976/Pe/06 ze dne 14.12.2006, pod zn. 6813/Pe/06 ze dne 10.01.2007;
- závazné stanovisko Krajského úřadu JmK, Odboru životního prostředí pod č.j. JMK 154817/2006;
- závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, Odboru životního prostředí pod zn. OŽP/47942-07/9644-2007/MUS ze dne 02.08.2007;
- vyjádření Městyse Pozořice pod zn. 4791/06 a 118/07 ze dne 30.01.2007;
- výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky,
- kopie katastrálních map,
- smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na pozemky dotčené výše uvedenými stavbami,
- plány kontrolních prohlídek staveb;
- ověřená projektová dokumentace;
- kopie snímků katastrálních map se zákresem trasy;
- výpisy z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu, odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, dne 11.02.2008 pod zn. OŽP/8132-08/1787-2008/MOU oznámil veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek popřípadě důkazů, ve stejné lhůtě mohli uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány státní správy. Této lhůty žádný z účastníků řízení nevyužil.
Z důvodu neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1176 k.ú. Pozořice požádal žadatel přípisem ze dne 28.3.2008, který byl doručen vodoprávnímu úřadu dne 30.04.2008, o zkrácení stoky „D-1" z původní délky 45,80 m na délku 22,6 m.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno :

a) Projektová dokumentace „Odkanalizování obce Kovalovice" byla vypracována právnickou osobou ECenviconsult s.r.o. Sušilova 11, 60200 Brno zak. č. 8/2005 v 07/2006. Projektové dokumentace „Velatice-kanalizační stoky" (č. zak. 34/06 datum 10/2006) a „Pozořice-kanalizační stoky" (č. zak. 37/06 datum 11/2006) byly vypracovány právnickou osobou Bauer-Inženýring s.r.o., Sosnová 776/2c, 63700 Brno.
Předložené projekty řeší doplnění splaškové kanalizace v rámci povolené oddílné kanalizace v obci Kovalovice, obci Velatice a městysi Pozořice (povolení ke stavbě vydal Okresní úřad Brno-venkov referát životního prostředí dne 16.12.2006 pod č.j. ŽP 7383/2002-Hl), tak aby tato nově budovaná splašková kanalizace plnila svou funkci kompletně pro celou zástavbu všech tří lokalit.

Povolované stavby budou v tomto rozsahu:

A) **SO 01 Gravitační kanalizační stoky** (obec Kovalovice)

stoka „AD-1"	(dl. 40,10 m materiál PP DN 250)
stoka „AE-1"	(dl. 50,00 m materiál PP DN 250)
stoka „BA-2"	(dl. 19,80 m materiál PP DN 250)

B) **Kanalizační stoky** (obec Velatice)

stoka „D-1"	(dl. 21,90 m materiál PP DN 250)
stoka „E-1"	(dl. 19,70 m materiál PP DN 250)
stoka „FIII-2-1"	(dl. 76,00 m materiál PP DN 250)
stoka „G-1"	(dl. 26,10 m materiál PP DN 250)

C) **Kanalizační stoky** (městys Pozořice)

stoka „A-1"	(dl. 166,95 m materiál PP DN 250) ul. Pod Kostelem
stoka „C-1"	(dl. 39,00 m materiál PP DN 250) ul. Holubická
stoka „CB-1"	(dl. 36,00 m materiál PP DN 250) ul. Malé Lipky
stoka „D-1"	(dl. 22,60 m materiál PP DN 250) ul. Horní Kopec
stoka „DC-1"	(dl. 14,60 m materiál PP DN 250) ul. Na Městečku
stoka „D-1-1-1"	(dl. 15,00 m materiál PP DN 250) ul. Úvoz
stoka „DD-2"	(dl. 36,35 m materiál PP DN 250) ul. Úvoz
stoka „DD-3"	(dl. 31,75 m materiál PP DN 250) ul. Úvoz
stoka „DE-1"	(dl. 29,95 m materiál PP DN 250) ul. Úvoz
stoka „Db-1"	(dl. 44,10 m materiál PP DN 250) ul. Spodní KOpec
stoka „E-1"	(dl. 76,20 m materiál PP DN 250) ul. Nad Sokolovnou
stoka „FF-1-1"	(dl. 84,15 m materiál PP DN 250) ul. Hostěnická
stoka „FE-2-1-1-1"	(dl. 29,40 m materiál PP DN 250) ul. Za Myslivnou
stoka „IA-1-1"	(dl. 75,40 m materiál PP DN 250) ul. Šumická

Součástí schválených projektových dokumentací jsou i odbočky pro domovní přípojky.
Předpokládaná hodnota vodního díla činí – 13,73 mil. Kč

b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo dali své kladné stanovisko tyto dotčené správní úřady:
   - Krajská hygienická stanice JmK vydala stanovisko pod zn. 1162/2007/BM/HOK/Bo ze dne 19.02.2007 a pod č.j. 467/2007/BM/HOK/Da ze dne 06.02.2007.
   - Hasičský záchranný sbor JmK Krajské ředitelství vydal stanovisko pod ev. č. HSBM-71-8-9/1-OPST-2006 ze dne 01.08.2006, ev. č. HSBM-71-13-9/1-OPST-2007 ze dne 31.01.2007 a pod ev. č. HSBM-71-10-22/1-OPST-2007 ze dne 30.01.2007.
   - Oblastní inspektorát práce pro JmK a Zlínský kraj pod ev. č. DST-9.00/3095.07/15.7/č.j. 459 ze dne 29.01.2007 a pod ev. č. DST-9.00/3085/07/15.7/č.j.460 ze dne 29.01.2007.
   - MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí pod zn. OŽP/47942-07/9644-2007/MUS ze dne 02.08.2007.
   - Krajský úřad JmK, Odbor životního prostředí pod č.j. JMK 154817/2006

c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Úřadem městyse Pozořice-stavební úřad pod č.j. StÚ 1759/2006-4-On-URUS-Rozh-/ vyhotovené dne 07.02.2007, pod č.j. StÚ 195/2007-3-On-ÚŘUS-Rozh-/ vyhotovené dne 17.05.2007 a pod č.j. StÚ 196/2007-3-On-ÚŘUS-Rozh-/ vyhotovené dne 16.05.2007 územní rozhodnutí. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla, byl vydán pod č.j. Výst 2007/On ze dne 01.03.2007, pod č.j. StÚ 151/2007/On ze dne 17.05.2007 a pod č.j. StÚ 152/2007/On ze dne 17.05.2007.

d) Posouzení vodoprávního úřadu:
V rámci vodoprávního řízení byla prověřena žádost, ostatní podklady včetně dokumentace a bylo provedeno volné hodnocení důkazů. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí a to zejména vodních poměrů, rovněž zjistil, že stavba je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.
Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na předpokládaný vliv povolované stavby na její okolí s přihlédnutím na charakter a odstupy od hranic sousedních pozemků. Vodoprávní úřad přiznal postavení účastníka řízení kromě žadatele a příslušné obce i všem vlastníkům pozemků na kterých bude stavba postavena a dále vlastníkům a správcům staveb inženýrských sítí, kteří mohou být některou části stavby dotčeni.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
-1-
odbor životního prostředí

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3 000 Kč byl dne 26.02.2008.

Příloha pro stavebníka
Ověřené projektové dokumentace
„Odkanalizování obce Kovalovice" – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
„Velatice-kanalizační stoky" – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
„Pozořice-kanalizační stoky" – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí obdrží

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
E.ON Česká republika a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Bučovice, Zámek 1, 68501 Bučovice
Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (korespondenční adresa – Oblast Brno Ořechovská 35 619 64 Brno)
Telefónika O2 Czech Republic a.s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 156, 63801 Brno
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Příční 14, 60200 Brno

Účastníci řízení (doručí se veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 66451 Šlapanice a obecního úřadu Kovalovice, obecního úřadu Velatice a úřadu městyse Pozořice):
Městys Pozořice
Obec Kovalovice
Obec Velatice
CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích, Nádražní 249/1, 664 51 Šlapanice
Jihomoravské státní lesy, Brno, Jezuitská 13/11, Brno, Brno-město, 602 00
Jihomoravský kraj, odbor majetkový KÚ JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
OREL - Jednota Pozořice, 664 07 Pozořice
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha
Audy Josef, Šumická 429, 664 07 Pozořice
Beneš Arnošt, Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
Benešová Jarmila, Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
Crlík Jindřich, Úvoz 156, 664 07 Pozořice
Černá Martina Ing.arch., Velatice 137, 664 05 Tvarožná
Divácký Miloslav, Šumická 462, 664 07 Pozořice
Divácká Zdenka, Šumická 462, 664 07 Pozořice
Divíšková Elena, Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
Dostálová Petra, Malé Lipky 412, 664 07 Pozořice
Eisnecker Jan Ing., Velatice 164, 664 05 Tvarožná
Fišer Martin, Šumická 430, 664 07 Pozořice
Fišerová Miroslava, Šumická 430, 664 07 Pozořice
Hájek Martin Ing., Liptovská 964/10, 747 06 Opava, Kylešovice,
Hatonová Jindřiška, Velatice 60, 664 05 Tvarožná
Herzánová Marie, Malé Lipky 412, 664 07 Pozořice
Kolář Stanislav, Velatice 49, 664 05 Tvarožná



Kolářová Anna, Velatice 49, 664 05 Tvarožná
Kupčík Miroslav, Kovalovice 60, 664 06 Viničné Šumice
Král Jaroslav, Velatice 8, 664 05 Tvarožná
Možný František, Mokrá 317, 664 04 Mokrá-Horákov
Možný Petr, Zlatníky 399/4, 614 00 Brno-Obřany
Odehnal Milan, Na městečku 51, 664 07 Pozořice
Peková Libuše, Malé Lipky 411, 664 07 Pozořice
Petrášová Renata Mgr., Úvoz 157, 664 07 Pozořice
Petříková Anna, Palackého 190, 664 59 Telnice
Pleva Bohumil, Kovalovice 58, 664 06 Viničné Šumice
Plevová Dagmar, Kovalovice 58, 664 06 Viničné Šumice
Poláček Jiří, Velatice 142, 664 05 Tvarožná
Poláček Miloslav, Velatice 141, 664 05 Tvarožná
Poláček Miroslav, Velatice 139, 664 05 Tvarožná
Poláčková Jitka, Velatice 139, 664 05 Tvarožná
Poláčková Jitka, Velatice 142, 664 05 Tvarožná
Podsedník Vlastimil, Tvarožná 301, 664 05
Prchal Karel, Malé Lipky 279, 664 07 Pozořice
Prchalová Dana, Malé Lipky 279, 664 07 Pozořice
Svoboda Bohumil, Teyschlova 1088/17, 635 00 Brno- Bystrc
Svobodová Lenka, Teyschlova 1088/17, 635 00 Brno- Bystrc
Šmerda Miroslav, Šumická 430, 664 07 Pozořice
Šmerdová Vlastimila, Šumická 430, 664 07 Pozořice
Tesaříková Hana Mgr., Velatice 8, 664 05 Tvarožná
Urbánek František, Velatice 10, 664 05 Tvarožná
Urbánková Vlasta, Velatice 10, 664 05 Tvarožná
Urbánková Hana, Tvarožná 334, 664 05
Valehrach Václav, Šumická 453, 664 07 Pozořice
Valehrachová Miroslava, Šumická 453, 664 07 Pozořice
Zábojník Robert, Hostěnická 522, 664 07 Pozořice
Zábojníková Oldřiška, Hostěnická 522, 664 07 Pozořice

Dotčené správní úřady
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, SSL
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno

Na vědomí
Městský úřad Šlapanice, pí. Ohainková, Masarykovo nám. 100/7, 66451 Šlapanice
Úřad městyse Pozořice
Obecní úřad Kovalovice
Obecní úřad Velatice
Úřad městyse Pozořice – stavební úřad